

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 031

г. Москва

«29» мая 2014 г.

Выдано

ООО «Уралстройэнерго»

(наименование и место нахождения организации,

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Челябинская, д. 33

в адрес которой выносится предупреждение)

На основании Акта проверки от 21.02.2014 № 007с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 11.03.2014 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-008 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения пунктов п.п. 1.1., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.8.1., 6.1.8.2., 6.1.9.1., 6.1.9.2., 6.1.9.3., 6.1.10. Предписания от 11.03.2014 № СРО-С-ПС-008 в срок до 07.07.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00159/3-29062012 от 29.06.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Заместитель Председателя
дисциплинарной комиссии**

(должность)



(подпись)

Малинин С.М.

(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении ООО «Уралстройэнерго» нарушений,
указанных в предписании № СРО-С-ПС-008 от 11.03.2014**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«29» мая 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании представленных ООО «Уралстройэнерго» материалов присланных по электронной почте от 28.04.2014 подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	<p>Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:</p> <p>отсутствует квалифицированный персонал для выполнения вида работ № 6.3 в категории «Квалифицированные рабочие» - в количестве 8 чел.</p> <p>недостаточно квалифицированного персонала для выполнения вида работ 33.1.12 в категории «ИТР» в следующих структурных подразделениях:</p> <p>для структурного подразделения, осуществляющего работы по обеспечению системы управления проектами, в количестве одного чел.;</p> <p>для структурного подразделения, осуществляющего работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию, в количестве 3-х чел.;</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Предоставлены копии трудовых книжек, дипломов об образовании, свидетельства о повышении квалификации.</p>

	<p>для структурного подразделения, осуществляющего планирование и контроль финансово экономической деятельности, в количестве 2-х чел.;</p> <p>для структурного подразделения, осуществляющего охрану окружающей среды, в количестве одного чел.</p> <p>Нарушены требования: п. 1 части II разд. 1, приложения 5 части II раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
1.1.	<p>Организация не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Не пройдена аттестация руководителями организации в количестве 4-х человек.</p> <p>Нарушены требования п. 1.5 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не пройдена аттестация руководителями организации в количестве 4-х человек.</p>
2.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 – отсутствует документированная политика в области качества.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 4.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Предоставлена копия документированной политики в области качества.</p>
3.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 - отсутствует документация на систему управления проектами.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4, 5.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушения: приказ № 124/2 от 03.02.2014.</p>
4.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»:</p>	

4.1.	отсутствует программа подготовки персонала. Нарушены требования п. 8.3 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
4.2.	не организована работа по наставничеству. Нарушены требования п. 8.7 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
5.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011 «Организация тепломонтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»:	
5.1.	отсутствует программа подготовки персонала. Нарушены требования п. 8.3 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
5.2.	не организована работа по наставничеству. Нарушены требования п. 8.7 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
6.	Организация не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011; СТО СРО-С-60542960 00009-2010; СТО 95 135 – 2013; СТО 95 137-2013 при выполнении СМР на объектах строительства ФГУП ПО «МАЯК»:	
6.1.	при производстве СМР на «Здании 191» «Завода № 20» допущены следующие нарушения:	
6.1.2.	некоторые сварные соединения трубопровода \varnothing 21 мм выполнены в стык при требовании СП 73.13330.2012 производить в муфту с раздачей её концов (нахлесточное сварное соединение) Рабочая документация на монтаж трубопровода отсутствует. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.5.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.6 СП 73.13330.2012.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения (записи операционного контроля, заключения по визуальному и (или) измерительному контролю).

6.1.3.	<p>множественные сварные соединения имеют дефекты сварки в виде наплывов, брызг металла, высота и ширина катетов сварных соединений не соответствуют нормативным документам для данного вида сварки.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.3.5.4 СТО 95 135 – 2013; п. 4.6 СП 73.13330.2012; позиция Н4 в табл. 23 ГОСТ 16037-80;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения (заключения по визуальному и измерительному контролю).</p>
6.1.4.	<p>на отм. + 6.000, в осях А→Д, из швеллера П-10 выполнено укрепление дверного проёма. На указанную технологическую операцию отсутствует рабочая документация.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.5.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.1.1 СП 70.13330.2012;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.1.5.	<p>верхний поперечный швеллер собран с двумя продольными швеллерами двумя разными друг от друга способами, с одной стороны поперечный швеллер приварен к продольному по всему периметру, с другой стороны сварка произведена только центральной части П-образного швеллера.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.5.3 СТО 95 135 – 2013; п.п. 3.3, 4.1.5, 10.1.2 СП 70.13330.2012;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.1.6.	<p>сварка производилась по неподготовленной поверхности, свариваемые кромки не зачищены от грязи и коррозии.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 9.2.5.1, 9.2.5.2 СТО 95 135 – 2013; п. 10.2.5 СП 70.13330.2012;</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения (технологические карты на сборку и сварку конструкций, заключения по визуальному и измерительному контролю).</p>
6.1.7.	<p>на отм. + 6.000, по оси А, для проведения трубы под отопительную систему была вырезана часть уголка длиной $\approx 150 \times 60$ мм, который является частью несущей конструкции здания.</p>	<p>Нарушения устранено.</p> <p>Представлены документы подтверждающие устранение нарушения</p>

	Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 4.2.2, 10.1.2 СП 70.13330.2012;	
6.1.8.	на отметке 0.000, по оси 16, складированы металлоконструкции которым не проводился входной контроль:	
6.1.8.1.	на металлоконструкциях отсутствует маркировка завода изготовителя. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п. 10.1.10 СП 70.13330.2012;	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения (записи операционного контроля).
6.1.8.2.	сварные соединения имеют дефекты в виде приваренных фрагментов сварочной проволоки. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013;	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения (заключение по визуальному и измерительному контролю).
6.1.9.	хранение и выдача сварочных материалов на объекте производится с нарушениями:	
6.1.9.1.	отсутствуют сушильные шкафы. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.2 РД 34.10.124-94;	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
6.1.9.2..	отсутствуют термометр и психрометр для замеров и поддержания необходимых условий хранения. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.2 РД 34.10.124-94;	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
6.1.9.3.	отсутствуют термопеналы для переноса и хранения электродов. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.10 РД 34.10.124-94;	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
6.1.10.	отсутствует технологическая карта, с необходимой привязкой к объекту, на производство работ кладке пеноблоков (отм. +	Нарушение не устранено. Представлен титульный лист ППР, технологическая

	0.000); работы производятся. Нарушены требования: п. 5.2.4 СТО 95 135-2013.	карта не представлена.
6.1.11.	отсутствуют документы о качестве бетонной смеси, принятой Организацией 28.01.2014 в конструкцию фундаментов (Фи-1, Фи-5, Фи-2, Фи-9, в осях м/р 2-3, с отм. -5.800 и выше). Нарушены требования: п.п. 5.4, 7.4.3 СТО 95 137-2013; п. 6.3 ГОСТ 7473-2010.	Нарушение устранено. Представлены копии Паспортов № 72, № 73 от 28.01.2014.
6.1.12.	отсутствует документарное подтверждение осуществления контроля за чистотой бетонного основания (удаление цементной пленки, неровностей, пыли и т.п.) перед последующей укладкой бетонной смеси в конструкцию фундаментов (Фи-1, Фи-5, Фи-2, Фи-9, в осях м/р 2-3, с отм. - 5.800 и выше). Нарушены требования п. 7.5.1 СТО 95 135-2013.	Нарушение устранено. Представлен Акт № 380/1 от 27.01.2014.
6.1.13.	отсутствуют протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, морозостойкость и водопроницаемость. Нарушены требования п. 7.7.1 СТО 95 135-2013.	Нарушение устранено. Предоставлены протоколы №.№. 14, 15, 10/41, 10/41, 10/45, 10/46, 10/50, 10/52,
6.1.14.	проект производства работ «Бетонирование монолитных железобетонных конструкций ниже отм 0.000 м в осях Е-Л/3-14» № УСЭ-13-06ППР, по которому производятся работы, не выпущен в производство работ путем простановки штампа организации. Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 48.13330.2011.	Нарушение устранено. Предоставлена копия титульного листа с проставленным штампом – «В производство работ».
6.1.15	не ведется исполнительная документация – в журнал бетонных работ «№ 0138.09 том 1» не заносятся данные о результатах испытаний контрольных образцов бетона в промежуточном и проектном возрастах. Нарушены требования: п. 7.6.1 СТО	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.

	95 135-2013, приложение X СП 70.13330.2011.	
7.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 - отсутствует система управления охраной труда (СУОТ), соответствующая требованиям СУОТ Государственной Корпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; СУОТ-2009 Государственной Корпорации «Росатом»; ГОСТ 12.0.230-2007.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Предоставлен СУОТ, и приказ о вводе его в действие</p>
8.	Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»:	
8.1.	<p>договор № 4/2011 от 29.12.2011 на выполнение работ по объекту «Завод 20.Цех 117.САС» не содержит следующей информации:</p> <p>номер Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>дата выдачи Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
8.2.	<p>в договоре № 4/2011 от 29.12.2011 на выполнение работ по объекту «Завод 20.Цех 117.САС» отсутствует пункт: «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>

	<p>ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности».</p> <p>Нарушены требования п. 3 правил.</p>	
8.3.	<p>в договоре № 4/2011 от 29.12.2011 на выполнение работ по объекту «Завод 20.Цех 117.САС» отсутствует раздел «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».</p> <p>Нарушены требования п. 4 правил.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены документы подтверждающие устранение нарушения.</p>

ООО «Уралстройэнерго» не устранило нарушения указанные в предписании № СРО-С-ПС-008 от 11.03.2014 по пунктам: №.№. 1.1., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.8.1., 6.1.8.2., 6.1.9.1., 6.1.9.2., 6.1.9.3., 6.1.10.

Главный специалист
отдела технического надзора

С.В.Природин